



GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Proc. Nº 9427/24  
Folha Nº 620  
700 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**DECLARAÇÃO QUANTO À PARCELA DE  
MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR SIGNIFICATIVO**

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, representada por seu secretário, Sr. Raimundo Pereira Teixeira, vem por meio deste se manifestar quanto à parcela de *maior relevância e valor significativo* da obra de **ACRÉSCIMO DE LÓCULOS NO CEMITÉRIO JARDIM PARK DA SAUDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ.**

De acordo com o Artigo 67, da Lei Federal nº 14.133,21, adotando como parâmetro significativo o valor mínimo de 4% do valor global do objeto.

O valor correspondente para atendimento do objeto é de **R\$ 3.539.003,65**. Ainda de acordo com a planilha de custo resumo elaborada, as *parcelas de maior relevância* são:

1. Item - 4.1 – Concreto armado, fck=25mpa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento, inclusive mão de obra para corte, dobragem montagem e colocação nas formas. (12,62% - R\$ 446.534,16);
2. Item - 5.1 – Laje pré-moldada beta 16, sobrecarga de 3,5kn/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20mpa e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto. (14,11% - R\$ 499.203,83);
3. Item 6.2 – Alvenaria de blocos de concreto 10x20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real. (4,34% - R\$ 153.646,27);
4. Item 9.1.1 – Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3 com 9mm de espessura. (6,95% - R\$ 245.999,52);
5. Item 11.1.2 – Impermeabilização/revestimento de pisos,, com elastômero a base de poliureia, isento de solventes, moldado no local, cura lenta a frio, aplicado com equipamento tipo airless, rolo ou pincel, com 1,20mm de espessura, antiderrapante, sem proteção mecânica. (24,80% R\$ 877.550,13);



6. Item 11.2.1 – Revestimento de parede com granito cinza corumba, em placas, com espessura de 2cm, polido assente com grampos de metal e argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3 e rejuntamento pronto. (7,32% R\$ 258.907,03);

Para a apresentação do(s) item(s) ou serviço(s) de maior 'Relevância técnica' foi considerada a seguinte definição: "o conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, **evidenciando seus pontos mais críticos, de maior complexidade técnica e risco mais elevado para a sua execução.** É aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o

resultado almejado pela contratação." Sendo assim, segue abaixo os itens relacionados:

- 1- Item 4.1 – Concreto armado, fck=25mpa,...
- 2- Item 11.1.1 – Impermeabilização área exposta...
- 3- Item 11.1.2 – Impermeabilização/revestimento de pisos...
- 4- Item 11.3.11 – Filtro inativador de gases.

São Pedro da Aldeia, 12 de Dezembro de 2024.

Sheila Araujo Marques  
Assessora I

Raimundo Pereira Teixeira  
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Raimundo Pereira Teixeira  
Secretário Municipal de Serviços Públicos  
Matr. 37874

